

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW DLA DZIECI OGŁĘDÓW					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe wraz z wyznaczeniem urządzeń w terenie oraz operat geodezyjny powykonawczy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2- d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0226-02	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m ³ w gruncie kat. III	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR-W 2- d.1 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		210*0.2	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR-W 2- d.1 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		Krotność = 3	m ³	42.000	
		210*0.2		RAZEM	42.000
6	KNR-W 2- d.1 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m ³		
		210*0.2	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
7	KNR-W 2- d.1 01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
8	KNR 2-23 d.1 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
		0.021	ha	0.021	
				RAZEM	0.021
9	KNR 2-23 d.1 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
10	KNR 2-23 d.1 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		0.021	ha	0.021	
				RAZEM	0.021
2	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
11	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu lokomotywa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli z siedziskami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia linelnarnego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż plotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.0m - przeszła 2,55m	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
22	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z paneli zgrzewanych - wys. 1,0m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 45233222-1 CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ- pozostały teren					
23	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
24	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
25	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
26	KNR 2-31 d.3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
27	KNR 2-31 d.3 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
28	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
30	KNR 0-11 d.3 0321-01	Chodniki z kostki betonowej NOSTALIT grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 0-11	Wjazdy z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0323-01				
	analogia				
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
32	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie	m ³		
d.3	0218-01				
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 2-01	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03				
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000