

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW DLA DZIECI SIELEC					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe wraz z wyznaczeniem urządzeń w terenie oraz operat geodezyjny powykonawczy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2- d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0226-02	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m ³ w gruncie kat. III	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
4	KNR-W 2- d.1 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		130*0.2	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNR-W 2- d.1 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		Krotność = 3	m ³	26.000	
		130*0.2		RAZEM	26.000
6	KNR-W 2- d.1 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m ³		
		130*0.2	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR-W 2- d.1 01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
8	KNR 2-23 d.1 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
		0.013	ha	0.013	
				RAZEM	0.013
9	KNR 2-23 d.1 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
10	KNR 2-23 d.1 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		0.013	ha	0.013	
				RAZEM	0.013
2	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
11	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu lokomotywa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli z siedziskami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia linelnarnego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 45111291-4 ZIELEŃ- pozostały teren					
22	KNR 2-21 d.3 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 2-01 d.3 0510-03	Obsianie placu w ziemi urodzajnej	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
24	KNR 2-21 d.3 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych o rozłożystej koronie o wys. min. 1,2 m oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000