

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500” obejmuje następujący zakres robót:

1. Plantowanie poboczy oraz wyrównanie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego,
- **2352,00 m²**
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym 0-64 mm zagęszczonym mechanicznie o gr. 15 cm
- **2352,00 m²**
3. Przepust rurowy żelbetonowy Wipro pod drogą fi 40cm
- **10,00 m**
4. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 40 cm wylewane na mokro z betonu B-20 zbrojony w deskowaniu tradycyjnym
- **2szt.**
5. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym
- **90 m³**
6. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m²
 $(582m \times 3m) + skrz. 45m^2 = 2083,5m^2$
- **179,1 t.**
7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3 cm
- **1791 m²**
8. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm
pobocze $((588m \times 0,5 \times 2) - 45m^2 = 543 + zjazdy 40m^2 = 583 m^2)$
- **583 m²**
9. Przycinka gałęzi drzew o obwodzie od 20 cm do 120 cm kolidujących z pasem drogowym do wysokości 6 m.
- **3 szt.**
10. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni
- **0,04 ha**
11. Ułożenie korytek odwadniających betonowych 50x60x15cm na ławie betonowej z betonu B-10
- **90,00 m**
12. Pionowe znaki drogowe - słupki z rury stalowej fi 60,3mm o grubości ścianek 3,2mm
- **1 szt.**
13. Pionowe znaki drogowe - (A-7)
- **1 szt.**