

# PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „**Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600**” obejmuje następujący zakres robót:

1. Plantowanie poboczy oraz wyrównanie istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego,  
- **2900,00 m<sup>2</sup>**
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-64 mm zagęszczonym mechanicznie o gr. 15 cm  
- **2900,00 m<sup>2</sup>**
3. Przepust rurowy żelbetonowy Wipro pod drogą fi 50cm  
- **10,00 m**
4. Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 50 cm wylewane na mokro z betonu B-20 zbrojony w deskowaniu tradycyjnym  
- **2szt.**
5. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II-IV z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym  
- **130 m<sup>3</sup>**
6. Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m<sup>2</sup>  
 $(665\text{m} \times 3\text{m}) + \text{skrz.} 42\text{m}^2 = 2037\text{m}^2$   
- **203,7 t.**
7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 3 cm  
- **2037 m<sup>2</sup>**
8. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 gr. min 15 cm  
 $\text{pobocze } 670\text{m} \times 0,5 \times 2 + \text{zjazdy } 20\text{m}^2 = 690\text{ m}^2$   
- **690 m<sup>2</sup>**
9. Przycinka gałęzi drzew o obwodzie od 20 cm do 120 cm kolidujących z pasem drogowym do wysokości 6 m.  
- **12 szt.**
10. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni  
- **0,09 ha**
11. Pionowe znaki drogowe – słupki z rury stalowej fi 60,3 mm o grubości ścianek 3,2 mm  
- **1 szt.**
12. Pionowe znaki drogowe - (A-7)  
- **1 szt.**
13. Pionowe znaki drogowe- (U-9a i 9b)  
- **2 szt.**