

Za: *unik Nr 1
do zgłoszenia Nr B.6743.180.2012.11CS
z dnia 18.05.2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

ZGŁOSZENIE BUDOWY

OGRODZENIE części DZIAŁKI NR 40/1

DOBRA GMINA STASZÓW
Działka nr 40/1

Inwestor : **GMINA STASZÓW**

Autor projektu:

mgr inż. A Bracha
Nr upr. KL/261/87

mgr inż. Andrzej Bracha
- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót.
- Sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań
konstrukcyjno - budowlanych.
- Sporządzanie rozwiązań architektonicznych budynków
inwentarskich i gospodarczych.
Nr ewid. KL 261/87

MAJ 2012

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.1 Opis techniczny

1.2 Rysunki

- ☐ Rys 1. Sytuacja 1:500
- ☐ Rys 2. Widok ogrodzenia wewnątrz działki

OPIS TECHNICZNY

OGRODZENIE DZIAŁKI WOKÓŁ ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO I PROJEKTOWANEJ ALTANY

DANE TECHNICZNE NOWEGO OGRODZENIA

Długość ogrodzenia całkowita 246, mb

Nowe ogrodzenie wykonać z siatki stalowej Na słupkach stalowych osadzonych w stopach betonowych


Dane techniczne :

- Stopy betonowe pod słupki o wymiarach 40x40x60 – z betonu żwirowego B-15
- Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych 50 mm osadzone w stopach betonowych .
Wysokość słupków nad poziom terenu 2,1m
- Odległość między słupkami 2,5 m
- Siatka ogrodzeniowa
 - Minimalna grubość drutu ocynkowanego 2,0 mm
 - Oczka siatki 50x50 mm
 - Wysokość 2,0 m
 - Liczba drutów poziomych 2 x 6 mm
- Bramy , furtki
 - W ogrodzeniu 2 bramy o wymiarach zewnętrznych 4,5 m i 4 furtki o wymiarach 1,0m
 - Bramy i furtki z elementów stalowych

Uwagi końcowe:


1. Elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją farbami antykorozyjnymi.
2. Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty.


mgr inż. Andrzej Bracha
- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót.
- Sporządzania projektów w zakresie /związków
konstrukcyjno - budowlanych
- Sporządzania rozwiązań architektonicznych budynków
inwentarskich i gospodarczych.
Nr ewid. KL 261/87




Temat	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	Nr rys. 1
Obiekt	OGRODZENIE	Data: maj 2012
Adres budowy	DOBRA gm. Staszów dz. nr 40/1	1500/40/1
Branża	Architektura	upr.
Projektant	inż. J. Kondrat	126/KL/74

OGRODZENIE I
strona wschodnia




OGRODZENIE II
strona zachodnia




STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

Temat	WIDOK OGRODZENIA	Nr rys. 2
Obiekt	OGRODZENIE	Data: maj 2012
Adres budowy	DOBRA gm. Staszów dz nr 40/1	Skala/Format 1:100/A3
Branża	Architektura	Nr upr. 261/KL/87
Projektant	mgr inż. A. Bracho	Podpis

OGRODZENIE III
strona południowa





OGRODZENIE IV
strona północna



STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Świerczawskiego 7
28-200 Staszów

Temat	WIDOK OGRODZENIA		Nr rys. 3
Obiekt	OGRODZENIE		Data: maj 2012
Adres budowy	DOBRA gm. Staszów dz. nr 40/1		Skala/Format 1:100/A3
Branża	Architektura	Nr upr.	Pogrubienie
Projektant	mgr inż. A. Bracha	261/KL/67	



Temat	WIDOK OGRODZENIA szczegół wykonania	Nr rys. 4
Obiekt	OGRODZENIE	Data: maj 2012
Adres budowy	DOBRA gm. Staszów dz nr 40/1	Skala/Format 1:25/A4
Branża	Architektura	Nr upr.
Projektant	mgr inż. A. Bracha	261/K1/87
		Rzecz