

## Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja targowiska w Staszowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

### Pytania I:

1. W związku ze sprzecznościami pomiędzy przedmiarem Roboty Drogowe poz.55 d.2.3 i 84 d.2.5 oraz danymi zawartymi w pliku aneks do projektu.pdf strona 121/161 proszę o wyjaśnienia ile według Zamawiającego należy przyjąć długości krawężników- z przedmiaru wynika, że 722,5m.b.( suma ilości z 55 d.2.3 i 84 d.2.5) natomiast z danych ze strony 121/161 aneks do projektu.pdf wynika, że 680m.b.
2. W związku ze sprzecznościami pomiędzy przedmiarem Roboty Drogowe poz.59 d.2.3 i 60 d.2.3 oraz danymi zawartymi w pliku aneks do projektu.pdf strona 121/161 proszę o wyjaśnienie ile według Zamawiającego należy przyjąć do wyceny kostki Nostatil w kolorze grafit i kolorze pomarańczowym oraz ile kostki Behaton w kolorze szarym a ile w kolorze czerwonym. Proszę również o sprecyzowanie jaki wymiar ma mieć kostka Nostatil i Behaton bo tylko grubości są podane.
3. Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze Roboty Drogowe poz. 86 d.2.5 podana ilość 171,31m<sup>2</sup> to 20% kostki nowej i 80% kostki z rozbiórki?

### Pytania II:

1. Proszę o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze dotyczącym Robót Drogowych znajduje się pozycja uwzględniająca piasek (warstwę odsączającą z piasku gr 10 cm) znajdujący się pod warstwami z kruszywa łamanego 31,5-63mm?
2. Proszę o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze znajduje się pozycja dotycząca podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna pod nawierzchnię z asfaltu, skoro na przekroju pokazana jest grubość 18 cm natomiast nie ma takiej grubości nigdzie w przedmiarze? Pozycja 49d.2.3 uwzględnia warstwy grubości 15 cm natomiast brak jest pozycji z pogrubieniami o 3 cm, tak jak to np. było w przypadku pozycji 50 d.2.3 i 51 d.2.3.

### Pytanie III:

1. Proszę o sprecyzowanie o demontaż jakich elementów instalacji elektrycznej oraz jakich ilości tych elementów chodzi w pozycji 419d.6.1?
2. Czy zamawiający wskaże miejsce, w którym ma być złożony materiał pozostały z wykopów i rozbiórek? Jeśli tak, to w jakiej odległości od budowy? Jeśli nie, to czy wykonawca ma wywieźć i zutylizować materiał z wykopów i rozbiórek na własny koszt w wybrane przez siebie miejsce?
3. Jaką ilość materiału należy przyjąć do utylizacji w pozycjach 93'd.3.1.1 i 123'd.3.2.1, gdzie w załączonym przedmiarze nie podano obmiarów i jednostek obmiaru?
4. Czy obmiar z pozycji przedmiaru nr 1 d.1.1-346,75m<sup>2</sup> uwzględnia już mnożnik 2, czy należy go uwzględnić w wycenie? Podobne pytanie odnosi się do pozycji 14 d.1.1
5. Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż ławek oraz donic, a także nasadzenie krzewów i drzew? Jeśli tak to jakich i w jakiej ilości?
6. Czy jako izolacje pionową podziemnej części budynku należy przyjąć izolację przeciwwilgociową z emulsji bitumicznej układanej w dwóch warstwach+ warstwa gruntująca, jak podano w opisie konstrukcji, czy izolację pionową ław i ścian fundamentowych z jednej warstwy papy termozgrzewalnej, jak podano w opisie architektonicznym?
7. Czy w zakres wyceny wchodzi świetlik dachowy kalenicowy, o którym mowa w projekcie architektury?
8. Z jakiego materiału i o jakich średnicach mają być wykonane rynny i rury spustowe wiaty?

### Odpowiedzi:

#### Ad.I.1

Zgodnie z zapisami SIWZ, uwzględniając poz. przedmiaru nr 55 d.2.3.( 680,0m) i nr 85 d.2.5. (42,5 m, w tym 50 % odzyskanych z demontażu), gdzie łączna ilość krawężników do montażu wynosi 722, 5 mb w tym 21, 25 m odzyskanych z demontażu.

**Ad.I.2**

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.

- Wymaga się wykonania powierzchni utwardzonej z kostki brukowej Behaton grubości 8cm o pow. 3 055,0 m<sup>2</sup> (patrz przedmiar poz. 60 d.2.3.-"kolor szary-96,5%; czerwony-3,5%" ).
- Wymaga się wykonania powierzchni utwardzonej z kostki brukowej Nostalit grubości 8cm o pow. 3 766,0 m<sup>2</sup> (patrz przedmiar poz. 59 d.2.3. -"kolor grafit - 88%; pomarańcz-12% ").

**Ad.I.3**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Ad.II.1**

Zgodnie z zapisami SIWZ (patrz przedmiar poz. 47 d2.3 oraz poz. 48 d2.3);

**Ad.II.2**

Obowiązują zapisy SIWZ a w szczególności: "Przy określeniu ceny ofertowej obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z projektu budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wniosków wypływających z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie oraz zaleceń wynikających m.in z załączonych do SIWZ decyzji. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia".

**Ad.III.1**

Zgodnie z zapisami SIWZ (patrz: projekt budowlany branża – rozbiórki)

**Ad.III.2.**

Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności zapisami właściwych pozycji przedmiaru uwzględniając obowiązki wynikające z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

**Ad.III.3.**

Zgodnie z zapisami SIWZ

**Ad.III.4**

Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności: "Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia".

**Ad.III.5**

Zgodnie z zapisami SIWZ elementy zagospodarowania i małej architektury obejmują m.in.: humusowanie i obsianie trawą oraz dostawę i montaż koszy na śmieci.

**Ad.III.6**

Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności przy określeniu ceny ofertowej obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z projektu budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wniosków wypływających z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie oraz zaleceń wynikających m.in z załączonych do SIWZ decyzji.

**Ad.III.7**

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Ad.III.8**

Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności załącznikami do opisu zamówienia tj. m.in. aneksem do projektu budowlanego i przedmiarem robót.

Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy