

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550” obejmuje następujący zakres robót:**

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	ilość
1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na gł. do 30,00 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2200,00
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwi o poj. łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodem samowładowym na odl. do 1 km – w gruncie kat. I-II (profilowanie skarpy, przepust pod koroną drogi, oczyszczenie rowu)	m <sup>3</sup>	102,40
3	Rozebranie mechanicznie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 8,00 cm wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	6,00
4	Przepusty rurowe pod koroną drogi – rura karbowana PP o śr. 50 cm obmiar L=5,0 m	m	5,00
5	Przepusty rurowe pod koroną drogi – ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	szt.	2,00
6	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	2200,00
7	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 20-63 o gr 20 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	1980,00
8	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0,31 o gr 5 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1925,00
9	Warstwa profilująca z betonu asfaltowego. 100Kg/m <sup>2</sup> o uziarnieniu 0/12,8 wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową.	m <sup>2</sup>	1980,00
10	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr. 4cm o uziarnieniu 0/12,8 wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową.	m <sup>2</sup>	1925,00
11	Uzupełnienie zjazdów materiałem kamiennym 0-31 o gr do 25 cm	m <sup>2</sup>	355,25
12	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31 o gr do 20 cm	m <sup>2</sup>	550,00
13	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	2,00
14	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0.3 m2 (A2 ,A1– 1 szt)	szt.	2,00