

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice- dz. nr 399					
1 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.1	0101-01		m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego -(0-63) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (obmiar 200x4=800)	m ²		
d.1	0114-05		m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-32) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (obmiar 200x4=800)	m ²		
d.1	0114-07		m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
4	KSNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03		m ²	1200,000	
				RAZEM	1200,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-32) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (obmiar 100x4=400)	m ²		
d.1	0114-07		m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
6	KSNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego sortowanego (0-32), warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie uzupełnienie zjazdów i poboczy (obmiar 300x0,50x2=300)+(5x4x4=80)	m ²		
d.1	0202-07		m ²	380,000	
				RAZEM	380,000