

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja: Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej

Adres: Mickiewicza 40
28-200 Staszów

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

Inwestor: Gmina Staszów
Opatowska 31
28-200 Staszów

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: październik 2017

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. Artur Kręcisz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej
drogowej bez ograniczeń
Upr. nr SWK/0087/PWB3D/15

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 0,22	ha ha	0,22	0,22
1.2	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy urodzajnej humusu o średniej grubości 15cm. 1292	m2 m2	1 292,00	1 292,00
1.3	SST D-01-03-02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 571	m2 m2	571,00	571,00
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odl do 5 km w gr. kat. I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt (Wykopy pod czasze boiska ,pod krawężniki , chodnik i obrzeża) 1051,55	m3 m3	1 051,55	1 051,55
2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z Gruntu G1 wraz pozyskaniem i transportem gruntu. 11,6	m3 m3	11,60	11,60
2.3	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z Gruntu G1; piasku o granulacji 01-2 mm pod czasze boiska z pozyskaniem i transportem gruntu. 39*30*0,4+(35*3*0,15*2+45*2,5*0,15*2)	m3 m3	533,25	533,25
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-02-01-01	Drenaż francuski o dł.294,7 m; rura fi 80mm; kruszywo, geosyntetyk wraz z wykonaniem wykopów. 294,7	m m	294,70	294,70
3.2	SST D-02-01-01	Drenaż francuski o dł.67 m; rura fi 160mm; kruszywo, geosyntetyk wraz z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej oraz wykonaniem wykopów 67	m m	67,00	67,00
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D-02-01-01	W-wa podbudowy pod wykonywany chodnik z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , gr. w-wy 15cm. 58*5	m2 m2	290,00	290,00
5	CPV 45233000-0	BIEŻNIA			
5.1	SST D-08-01-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej. Beton C10/12 256,9	m m	256,90	256,90
5.2	SST D-08-01-01	Obrzeża z polimerobetonu z zakotwiona nakładką ochronną z tworzywa sztucznego. Wymiary obrzeża 30x6 cm na ławie betonowej. Beton C10/12 22	m m	22,00	22,00
5.3		Montaż belki do skoku w dal. 1	szt. szt.	1,00	1,00
5.4	SST D-02.03.01	Warstwa piasku grubości 10cm 451,2	m2 m2	451,20	451,20
5.5	SST D-04-06-01	W-wa betonu jamistego grubości 12 cm. 451,2	m2 m2	451,20	451,20
5.6	SST D-06-01-07	W-wa geowłókniny igłowanej gramatury 200g/m2. 451,20	m2 m2	451,20	451,20
5.7	SST D-05-05-05	W-wa nawierzchnii poliuretanowa dwuwarstwowa typu sandwich grubości 1,3cm (1+0,3) 465,84	m2 m2	465,84	465,84
5.8	SST D-02.03.01	Wykonanie zasypki piaskowej zesoku o grubości 30cm 8*3*0,3	m3 m3	7,20	7,20
5.9	SST D-06-01-01	Humusowanie z obsianiem trawy przy grubości humusu śr 20 cm 278,9+70+45	m2 m2	393,90	393,90
5.10	D-07.01.02	Oznakowanie poziome torów 20+1,3+4,2+0,2	m2 m2	25,70	25,70
6	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
6.1	SST D-08-01-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C10/12 160	m m	160,00	160,00
6.2	SST D-08-02-02	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, gr 3 cm 5*58	m2 m2	290,00	290,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.3	SST D-08-03-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C10/12 79.58	m m	79.58	79.58
6.4	kalk.własna	Ręczne ułożenie geowłókniny pod warstwami ziemi z gruntu G1. 1600	m2 m2	1 600.00	1 600.00
7	CPV 45342000-6	WZNOSZENIE OGRODZEŃ- ogrodzenie boiska			
7.1	KNR 223/401/1	Ogrodzenie boiska z paneli ogrodzeniowych o szerokości 2,5 m 128	szt. szt.	128.00	128.00
7.2	KNR 223/401/1	Słupki stalowe o wymiarach 8 cm x 6 cm , długość 7 m wraz z wykonaniem fundamentu z betonu klasyC30/C37 66	szt. szt.	66.00	66.00
7.3	KNR 223/401/1	Osadzenie elementów ogrodzenia: obejmę 528	szt. szt.	528.00	528.00
7.4	KNR 223/401/1	Siatka polipropylenowa , wykoskość 2 m 320	m2 m2	320.00	320.00
7.5	KNR 223/401/1	Zakup i montaż bramy 1	szt. szt.	1.00	1.00
7.6	KNR 223/401/1	Zakup i montaż furtki 2	szt. szt.	2.00	2.00
7.7	KNR 223/401/1	Zakup akcesorii 1	szt. szt.	1.00	1.00
8	kalk. indywidualna	ZAKUP I MONTAŻ SPRZĘTU (piłka ręczna)			
8.1	kalk. indywidualna	Zakup bramki do piłki ręcznej 4	szt. szt.	4.00	4.00
8.2	kalk. indywidualna	Tuleja montażowa do bramki 4	szt. szt.	4.00	4.00
8.3	kalk. indywidualna	Zakup tyczek 8	szt. szt.	8.00	8.00
8.4	kalk.własna	Zakup linii do wyznaczania pola gry 2	szt. szt.	2.00	2.00
8.5	kalk. własna	Zakup piłek szt. 15 wraz z siatką do przechowywania piłek 15	szt. szt.	15.00	15.00
9	kalk. indywidualna	ZAKUP I MONTAŻ SPRZĘTU (piłka siatkowa)			
9.1	kalk. indywidualna	Zakup słupków aluminiowych 6	szt. szt.	6.00	6.00
9.2	kalk. indywidualna	Zakup podstawy do słupków 6	szt. szt.	6.00	6.00
9.3	kalk. indywidualna	Zakup osłony słupków 6	szt. szt.	6.00	6.00
9.4	kalk.własna	Zakup stanowiska sędziowskiego 3	szt. szt.	3.00	3.00
9.5	kalk. własna	Zakup siatki 3	szt. szt.	3.00	3.00
9.6	kalk. własna	Zakup linii pola gry 3	szt. szt.	3.00	3.00
9.7	kalk. własna	Zakup wieszaków do słupków oraz wieszaków na siatki 3 szt. 3	szt. szt.	3.00	3.00
9.8	kalk. własna	Zakup numeratorów 6	szt. szt.	6.00	6.00
9.9	kalk. własna	Zakup piłek szt. 15 wraz z siatką do przechowywania piłek 15	szt. szt.	15.00	15.00
10	kalk. indywidualna	ZAKUP I MONTAŻ SPRZĘTU (piłka nożna)			
10.1	kalk. indywidualna	Zakup bramek do piłki nożnej 2	szt. szt.	2.00	2.00
10.2	kalk. indywidualna	Zakup podstawy do bramki 4	szt. szt.	4.00	4.00
10.3	kalk. indywidualna	Zakup linii pola gry 1	szt. szt.	1.00	1.00
10.4	kalk.własna	Zakup siatki 2	szt. szt.	2.00	2.00
10.5	kalk. własna	Zakup piłek wraz z siatką do przechowywania piłek 15	szt. szt.	15.00	15.00
11	kalk. indywidualna	WYPOSAŻENIE DODATKOWE			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
11.1		Zakup trybun modułowych na 150 miejsc 1	szt. szt.	1.00	1.00
12	kalk.indywidualna	INNE ROBOTY			
12.1	kalk.indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.16	km km	0.16	0.16