

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej nr 1 Kurozwęki Jabłonica od km 0+000 do km 1+350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1 d.1	SST D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 1350x4,20=5670x0,10=567 567	m ³ m ³	 567.00	
				RAZEM	567.00
2 d.1	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1350x4,1=5535 5535	m ² m ²	 5535.00	
				RAZEM	5535.00
3 d.1	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) 1350x4=5400+20(rozjazd)=5420 5420	m ² m ²	 5420.00	
				RAZEM	5420.00
2		Roboty wykończeniowe			
4 d.2	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1350x2x0,75=2025 2025	m ² m ²	 2025.00	
				RAZEM	2025.00
5 d.2	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm gr. minimum 17cm 2025	m ² m ²	 2025.00	
				RAZEM	2025.00