

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+797 do km 1+085**” obejmuje następujący zakres robót:

1. Profilowanie mechanicznie podłoża wraz z zagęszczeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy.
1242,00 m²
2. Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni
0,028 ha
3. Warstwa odsączająca z piasku o gr. do 15 cm po zagęszczeniu mechanicznie (od km 1+1030 do km 1+1085 oraz na poszerzeniu)
365,00 m²
4. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie 0-64mm o gr. do 15 cm.
186,30 m³
5. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 0-64mm o gr. do 25 cm.(poszerzenie od km 1+1030)
22,50 m³
6. Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego 100 kg/m²
124,20 t.
7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 o gr. 4cm
1242,00 m²
8. Uzupełnienie poboczy i zjazdów krusz łamanym sortowanym 0-32 średnio do 15 cm.
464,00 m²