Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430

Numer ogłoszenia: 175041 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261 , strona internetowa www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiotowe zamówienie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430, na który składa się następujący zakresu robót: 1. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm (km 0+302 do km 0+365) - obmiar 63,0x 3,0=189,00m2 2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego dalszy 1 cm grubości (km 0+302 do km 0+365) krotność 5 - obmiar 63,0 x 3,0x5=945,00m2 3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat I-IV głębokości 20cm - obmiar 63,0x(3,5+2x0,5)=283,50m2 4. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruntach kat I-IV na całej szerokości jezdni - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 2) - obmiar 63,0x(3,5+2x05)x2=567,00m2 5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obmiar 63,0x(3,5+2x0,5)=283,50m2 6. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - obmiar 63,0x(3,5+2x0,5)=283,50m2 7. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - obmiar 63,0x(3,5+2x0,5)=283,50m2 8. Podbudowa z kruszywa łamanego (0-63) - warstwa dolna do grubości po zagęszczeniu 15cm (bez poszerzenie o 0,8m uprzednio uwzględnionego) - obmiar 63,0x3,0=189,00m2 oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT):* jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430, na który składa się następujący zakresu robót: 1. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm (km 0+302 do km 0+365) - obmiar 63,0x 3,0=189,00m2 2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego dalszy 1 cm grubości (km 0+302 do km 0+365) krotność 5 - obmiar 63,0 x 3,0x5=945,00m2 3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat I-IV głębokości 20cm2 - obmiar 63,0x(3,5+2x0,5)=283,50m2 4. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruntach kat I-IV na całej szerokości jezdni - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 2) - obmiar 63,0x(3,5+2x05)x2=567,00m2 5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obmiar 63,0x (3,5+2x0,5)=283,50m2 6. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - obmiar 63,0x (3,5+2x0,5)=283,50m2 7. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - obmiar 63,0x(3,5+2x0,5)=283,50m 8. Podbudowa z kruszywa łamanego (0-63) - warstwa dolna do grubości po zagęszczeniu 15cm (bez poszerzenie o 0,8m uprzednio uwzględnionego) - obmiar 63,0x3,0=189,00m2 oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Pzp: wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, umowa Nr 41/BZP/35/IPP/2015 z dnia 03.11.2015 r. - przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, - wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji (w trakcie wykonywania prac stwierdzono po usunięciu pozostałości po nawierzchni z betonu asfaltowego oraz warstw podbudowy z gruntu stabilizowanego, zaleganie na odcinku dł. 63m do głębokości 0,3m gruntów organicznych uniemożliwiających zapewnienie nośności podłoża G1), niemożliwych wcześniej do

przewidzenia, -wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę brutto 8 043,46 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterdzieści trzy i 46/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia realizowanego (50% wartości zamówienia realizowanego brutto, tj.: 77 891,84 zł, słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden i 84/100, stanowi kwotę: 38 945,92 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć i 92/100) - wykonanie zamówienia dodatkowego, obejmującego ww. roboty jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. przebudowy drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430 i potwierdza, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. - zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia podstawowego albowiem wymagałoby to poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, - przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.