

Przedmiar					
Zamawiający: Gmina Staszów Zamówienie pn.: „ Przebudowa ciągów pieszych przy ul. H. Kollątaja 4 w Staszowie ” Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.					
lp	Opis	jm	ilość robót		
1	Rozebranie mechanicznie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr ok. 4 cm	szt	25,00		
2	Ułożenie kostki betonowej o gr 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	64,00		
3	Ustawienie obrzeża betonowego 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	32,00		
Razem					
Przedmiar					
Zamawiający: Gmina Staszów Zamówienie pn.: „ Przebudowa parkingu przy ul. H. Kollątaja 4 w Staszowie. ” Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.					
1	Rozebranie mechanicznie krawężnika betonowego drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	mb	230,00		
2	Rozebranie mechanicznie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr ok 4cm	m2	25,00		
3	Frezowanie na zimno nawierzchni z betonu asfaltowego w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni Bitumicznych	m2	56,00		
4	Regulacja wysokościowa wpustu kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		

Sheet1

5	Usatwienie krawężnika betonowego drogowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m3/m)	mb.	77,50			
6	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 12x25x100 na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m3/m)	mb.	153,00			
7	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 -150 kg/m2		900,00			
8	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową	m2	900,00			
9	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr 3 cm KR1 o uziarnieniu 0/12,8	m2	900,00			
10	Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych stanowisk postojowych	m2	53,52			
	Razem					