

## Przedmiar

Zamawiający: **Gmina Staszów**

Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1  
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość			
1	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7cm i obrzeżem 6x20 na podsypce piaskowej z odzyskaniem płyt do dyspozycji Inwestora (odwóz do 1km teren PGKiM) wraz z mechanicznym rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m <sup>2</sup>	138,00			
2	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7cm i obrzeżem 6x20 na podsypce piaskowej z odzyskaniem płyt do dyspozycji Inwestora (odwóz do 1km teren PGKiM)	m <sup>2</sup>	23,00			
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	161,00			
4	Montaż nowych obrzeży 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej ciągów pieszych	mb	187,00			
5	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (behaton w dwu kolorach grafitowy 30% i szary70%) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	161,00			
Przedmiar						

Zamawiający: <b>Gmina Staszów</b>					
Zamówienie pn.: „ <b>Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+047</b> ”					
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.					
lp	Opis	jm	ilość robót		
1	Wykonanie koryta średnio na gł. do 22 cm mechanicznie w gruntach kat. Od I-IV wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podbudowy walcem stalowym (materiał kamienny pochodzący z górnej warstwy podbudowy należy wbudować wzdłuż pobocza przebudowywanej jezdni)		315,5		
2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 górna warstwa o gr 5 cm po zagęszczeniu		315,5		
3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-62 dolna warstwa o gr. 10 cm po zagęszczeniu		315,5		
4	Rozebranie ręczne betonowych płyt chodnikowych z transportem do 1 km (materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania pozostaje w gestii inwestora)	m2	46,50		
5	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 15x25x100 na ławie betonowej z oporem ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m3/m)na ławie betonowej z oporem	mb.	15,00		
6	Regulacja wysokościowa wpustu kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		
7	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej	szt.	1,00		
8	Usatwienie obrzeża betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej 1:4	mb.	1,50		
9	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/16 -100 kg/m2		315,5		

## Sheet1

10	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową szybkozrpadową	m2	315,5			
11	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr 3 cm KR1 o uziarnieniu 0/12,8	m2	315,5			
12	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym 0-32 mm średnio gr. Do 15 cm	m2	70,50			
13	Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnej pobocza	m2	3,72			
<b>Przedmiar</b>						
Zamawiający: <b>Gmina Staszów</b>						
Zamówienie pn.: „ <b>Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie</b> ”						
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.						
lp	Opis -chodnik przy śmietniku ul. Mickiewicza nr 46	jm	ilość robót			
1	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podbudowy walcem stalowym	m2	44,00			
2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 górna warstwa o gr 5 cm po zagęszczeniu		44,00			
3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-62 dolna warstwa o gr. 10 cm po zagęszczeniu		44,00			
4	Rozebranie mechanicznie krawężnika betonowego drogowego na podsypce cementowo-piaskowej (materiał pochodzący z rozbiórki należy zutylizować)	mb	19,50			
5	Rozebranie mechanicznie betonowych płyt drogowych z transportem do 3 km (materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania pozostaje w gestii inwestora)	m2	44,00			
6	Rozebranie mechanicznie opaski betonowej	m2	17,00			

7	Ułożenie bentonowych płyt drogowych pochodzących z demontażu na podsypce piaskowej	szt.	3,00			
8	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 12x25x100 na ławie betonowej z oporem ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m3/m)na ławie betonowej z oporem	mb	19,50			
9	Ułożenie kostki betonowej kolorowej w/g wskazań inwestora o gr 8 cm na chudym betonie	m2	44,00			
10	Ułożenie kostki betonowej o gr 4 cm kolorowej w/g wskazań inwestora na podsypce cementowo-piaskowej1:4	m2	21,00			
11	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	25,00			

**Przedmiar**

Zamawiający: **Gmina Staszów**

Zamówienie pn.: „**Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie**”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

lp	Opis	jm	ilość robót			
1	Rozebranie ręczne betonowych płyt chodnikowych z transportem do 3 km (materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania pozostaje w gestii inwestora)	m2	37,00			
2	Rozebranie mechanicznie opaski betonowej	m2	2,45			
3	Ułożenie kostki betonowej o gr 4 cm kolorowej w/g wskazań inwestora na podsypce cementowo-piaskowej1:4	m2	37,00			

4	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	49,00			
<b>Przedmiar</b>						
Zamawiający: <b>Gmina Staszów</b>						
Zamówienie pn.: „ <b>Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie</b> ”						
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.						
lp	Opis	jm	ilość robót			
1	Rozebranie ręczne betonowych płyt chodnikowych z transportem do 3 km (materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania pozostaje w gestii inwestora)	m2	21,50			
2	Ułożenie kostki betonowej o gr 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	21,50			
3	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	46,00			
4	Rozebranie ręcznie krawężnika betonowego drogowego na ławie betonowej z oporem (materiał pochodzący z rozbiórki nadający się do ponownego użycia należy ponownie wbudować)	mb	12,00			
5	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 15x25x100 na ławie betonowej z oporem ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m3/m) na ławie betonowej z oporem	mb	12,00			
<b>Przedmiar</b>						

Zamawiający: <b>Gmina Staszów</b>					
Zamówienie pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. H. Kollątaja 4 w Staszowie”					
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.					
lp	Opis	jm	ilość robót		
1	Rozebranie mechanicznie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr ok. 4 cm	szt	25,00		
2	Ułożenie kostki betonowej o gr 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	64,00		
3	Ustawienie obrzeża betonowego 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	32,00		
<b>Razem</b>					
<b>Przedmiar</b>					
Zamawiający: <b>Gmina Staszów</b>					
Zamówienie pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. H. Kollątaja 4 w Staszowie.”					
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.					
lp	Opis	jm	ilość robót		
1	Rozebranie mechanicznie krawężnika betonowego drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	mb	230,00		
2	Rozebranie mechanicznie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr ok 4cm	m2	25,00		
3	Frezowanie na zimno nawierzchni z betonu asfaltowego w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni Bitumicznych	m2	56,00		
4	Regulacja wysokościowa wpustu kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		

## Sheet1

	Usatwienie krawężnika betonowego drogowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej 5 (beton B15) V=0,13m3/m)	mb.	77,50			
	Ustawienie krawężnika betonowego drogowego 12x25x100 na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej 6 (beton B15) V=0,13m3/m)	mb.	153,00			
	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 7 0/12,8 -150 kg/m2		900,00			
	8 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową	m2	900,00			
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr 3 cm KR1 o uziarnieniu 9 0/12,8	m2	900,00			
	10 Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych stanowisk postojowych	m2	53,52			
	Razem					