

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+050					
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg (zatoka postojowa)			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	1122,000	
		1122		RAZEM	1122,000
2	KSNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-	m ²		
d.1	0103-03	nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1122,000	
		1122		RAZEM	1122,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego -(0-63) warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.1	0114-05	gęszczeniu 20 cm	m ²	1122,000	
		1122		RAZEM	1122,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 5 cm	m ²	1122,000	
		1122		RAZEM	1122,000
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i pobocza w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm (materiał kamienny górnej warstwy do	m ²	315,500	
		wbudowania w poboczu jezdni)		RAZEM	315,500
		315,5			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.2	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	315,500	
		315,5		RAZEM	315,500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-05	czeniu 10 cm	m ²	315,500	
		315,5		RAZEM	315,500
8	KSNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego sortowanego (0-32), warstwa górna gr.	m ²		
d.2	0202-07	5 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie w tym :uzupełnienie pobocza	m ²	315,500	
		315,5		RAZEM	315,500
9	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z	m ²		
d.2	0815-02	plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	69,750	
		69,750		RAZEM	69,750
3	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	315,5	m ²	315,500	
				RAZEM	315,500
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	315,500	
		315,5		RAZEM	315,500
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	315,500	
		315,5		RAZEM	315,500
14	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie znaków, linii na skrzyżowaniach i przejściach dla	m ²		
d.3	1301-06	pieszych farbą chlorokauczkową(stanowiska dla os. niepełnosprawnej ko-	m ²	7,500	
		lor niebieski)		RAZEM	7,500
		7,5			