
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Wykonanie drogi na działce nr 724 (w kierunku P. Wojtyś)”
ADRES INWESTYCJI : OGLEDÓW DZ NR 724
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : UL. OPATOWSKA 31; 28-200 STASZÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Sałata (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„Wykonanie drogi na działce nr 724 (w kierunku P. Wojtyś)”					
1	45233142-6	Roboty w zakresie nawierzchni gródg			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²		
d.1	0101-01	30*3	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 15 cm - 5 % całości korytowania	m ²		
d.1	0101-07	poz.1*0,05	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	105*3,0	m ²	315,00	
				RAZEM	315,00
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-05	30*3,0	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-32) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	105*3,5	m ²	367,50	
				RAZEM	367,50
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 2 poz.5	m ²	367,50	
				RAZEM	367,50
7	KSNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego sortowanego (0-32), warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie uzupełnienie zjazdów i poboczy	m ²		
d.1	0202-07	105*0,25*2	m ²	52,50	
				RAZEM	52,50
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.1	0108-06	poz.1*0,1	m ³	9,00	
				RAZEM	9,00