
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA RYNKU I ULICY PONICKIEJ W KUROZWEKACH
ADRES INWESTYCJI : KUROZWEKI DZIAŁKA NR 390
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Sałata
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	0	Zagospodarowanie terenu działki 390			
1.1		Utwardzenie kostka			
1.1.	45111200-0	Roboty ziemne			
1	1				
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80%	m ²		
d.1.	0101-01				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,8	m ²	542,00	
				RAZEM	542,00
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm - 20%	m ²		
d.1.	0101-07				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,2	m ²	135,50	
				RAZEM	135,50
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80%	m ²		
d.1.	0101-02	Krotność = 3			
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,8	m ²	542,00	
				RAZEM	542,00
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20%	m ²		
d.1.	0101-08	Krotność = 3			
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,2	m ²	135,50	
				RAZEM	135,50
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80%	m ²		
d.1.	0103-04				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,8	m ²	542,00	
				RAZEM	542,00
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20%	m ²		
d.1.	0103-02				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,2	m ²	135,50	
				RAZEM	135,50
7	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 10 cm po zagęszczeniu	m ³		
d.1.	1101-07				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,10	m ³	67,75	
				RAZEM	67,75
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)	m ²	677,50	
				RAZEM	677,50
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-03				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)	m ²	677,50	
				RAZEM	677,50
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-06				
1.1		(poz.11+poz.12+poz.13)*0,3	m ³	203,25	
				RAZEM	203,25
1.1.	45233222-1	Utwardzenie			
2					
11	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - Kolor kostki czerwony	m ²		
d.1.	0316-03				
1.2		12,5	m ²	12,50	
				RAZEM	12,50
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - Kolor kostki szarej	m ²		
d.1.	0316-03				
1.2		330	m ²	330,00	
				RAZEM	330,00
13	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - Kolor kostki grafitowej	m ²		
d.1.	0316-03				
1.2		335	m ²	335,00	
				RAZEM	335,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-04				
1.2		157	m	157,00	
				RAZEM	157,00
15	KNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0403-01				
1.2		154	m	154,00	
				RAZEM	154,00
1.2		Utwardzenie Płyta betonowa			
1.2. 45111200-0		Roboty ziemne			
1					
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80%	m ²		
d.1.	0101-01				
2.1		247,5*0,8	m ²	198,00	
				RAZEM	198,00
17	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm - 20%	m ²		
d.1.	0101-07				
2.1		247,5*0,2	m ²	49,50	
				RAZEM	49,50
18	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80%	m ²		
d.1.	0101-02				
2.1		Krotność = 3 247,5*0,8	m ²	198,00	
				RAZEM	198,00
19	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20%	m ²		
d.1.	0101-08				
2.1		Krotność = 3 247,5*0,2	m ²	49,50	
				RAZEM	49,50
20	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80%	m ²		
d.1.	0103-04				
2.1		247,5*0,8	m ²	198,00	
				RAZEM	198,00
21	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20%	m ²		
d.1.	0103-02				
2.1		247,5*0,2	m ²	49,50	
				RAZEM	49,50
22	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 10 cm po zagęszczeniu	m ³		
d.1.	1101-07				
2.1		247,5*0,15	m ³	37,13	
				RAZEM	37,13
23	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2.1		247,5	m ²	247,50	
				RAZEM	247,50
24	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-03				
2.1		247,5	m ²	247,50	
				RAZEM	247,50
25	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-06				
2.1		247,5*0,3	m ³	74,25	
				RAZEM	74,25
1.2. 45233222-1		Utwardzenie			
2					
26	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt betonowych	m ²		
d.1.	0407-03				
2.2		247,50	m ²	247,50	
				RAZEM	247,50
1.3		Elementy zagospodarowania			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	d.1. 3 kalk. własna	Zakup i montaż ławek bez oparcia	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
28	d.1. 3 kalk. własna	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29	d.1. 3 kalk. własna	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
30	d.1. 3 kalk. własna	Zakup i montaż stojaków na rowery	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
31	d.1. 3 KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00