

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - SPORTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WIŚNIOWA GMINA STASZÓW DZIAŁKA NR 465/3, 465/7
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A. Bracha
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2018

Data zatwierdzenia

mgr. inż. Andrzej Bracha
- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
budowlanej do kierowania, nadzoru i kontrolowania robót
- Sporządzanie projektów w zakresie robót
konstrukcyjno - budowlanych
- Sporządzanie rozliczeń kosztów budowlanych
- Inwentaryzacja i posadowienie - Nr 2014.21.201/157

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - SPORTOWEJ					
1	37535200-9	Wypożyczenie placów zabaw			
1	d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż - Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem dla małych dzieci	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż - Huśtawka np. Ważka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż - Zestaw zabawowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż ławki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5	d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1 wycena indywidualna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej (Regulamin Placu zabaw)	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2	37535200-9	Wypożyczenie siłowni			
7	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż - Urządzenia do ćwiczeń Wahadło	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż - Urządzenia do ćwiczeń klatki piersiowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
9	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż - Urządzenia do ćwiczeń Biegacz	kpl.		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45212140-9	Altana grillowa			
3.1		Altana			
10	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpmi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		0,5*0,5*1,0*6	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
11	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,3*0,3*1,0*6	m ³	0,54	
				RAZEM	0,54
12	d.3. kalk. własna	Marki stalowe zakotwione w stopach betonowych pod słupy drewniane	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
13	KNR-2-02 d.3. 0407-06 1	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
		0,16*0,16*(6)*2,45+0,35	m ³ drew.	0,73	
				RAZEM	0,73
14	KNR-2-02 d.3. 0408-01 1	Miecze i zastrzały z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0,17	m ³	0,17	
				RAZEM	0,17
15	KNR-2-02 d.3. 0406-05 1	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		0,52	m ³ drew.	0,52	
				RAZEM	0,52
16	KNR-2-02 d.3. 0408-05 1	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0,8	m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
17	KNR-2-02 d.3. 0408-07 1	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0,25	m ³	0,25	
				RAZEM	0,25
18	KNR-2-02 d.3. 0410-01 1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
19	KNR-2-02 d.3. 0409-06 1	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0,03*0,16*(4,3*2+5,3*2)	m ³	0,092	
				RAZEM	0,09
20	KNR-0- d.3. 15II 0518-1 01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm	m ²		
		25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
21	KNR-2-17 d.3. 0101-01 1 analogia	Przewody dymowe o śr. 200mm	m		
		1,4	m	1,40	
				RAZEM	1,40
22	KNR-2-17 d.3. 0141-01 1 analogia	Okap nad grilem stalowy prostokątny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR-W-2	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych	m ²		
d.3.	02 1809-01				
1	analogia				
		1,4*(3,5*2+4,5)	m ²	16,10	
				RAZEM	16,10
24		Wypożyczenie altany grilowej	kpl.		
d.3.	wycena in-	1. gril - 1 szt			
1	dywidualna	2. ławki drewniane długości 2,00 m - 2 szt			
		3. stół drewniany - 1 szt	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
4	45223300-9	Utwardzenie			
4.1		Kostka gr. 8 cm - Plac			
25	KNR-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki	m ³		
d.4.	0201-06	0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
1		305,00*0,23	m ³	70,15	
				RAZEM	70,15
26	KNR-1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża zgarniakami samojezdnyimi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , grunt kat. III-IV	m ²		
d.4.	0218-06				
1		305,00	m ²	305,00	
				RAZEM	305,00
27	KNR-6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4.	0113-01				
1		poz.26	m ²	305,00	
				RAZEM	305,00
28	KNR-0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4.	0321-02				
1		305	m ²	305,00	
				RAZEM	305,00
29	KNR-4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.4.	0108-06				
1		poz.25-34	m ³	60,15	
				RAZEM	60,15
30	KNR-2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - 80 %	m ³		
d.4.	0217-02				
1		95,20*0,3*0,3*0,8	m ³	6,85	
				RAZEM	6,85
31	KNR-2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 20%	m ³		
d.4.	0310-02				
1		95,20*0,3*0,3*0,2	m ³	1,71	
				RAZEM	1,71
32	KNR-2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.4.	0402-03				
1		0,3*0,3*95,20	m ³	8,57	
				RAZEM	8,57
33	KNR-2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4.	0407-04				
1		95,20	m	95,20	
				RAZEM	95,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-21 d.4. 0218-01 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
35	KNR 2-21 d.4. 0401-05 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
4.2		Kostka gr. 6 cm - Chodniki, utwardzenie pod altanką			
36	KNR-1 d.4. 0201-06 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam-samowyład.	m ³		
		84,4*0,21	m ³	17,72	
				RAZEM	17,72
37	KNR-1 d.4. 0218-02 2	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
		84,4	m ²	84,40	
				RAZEM	84,40
38	KNR-6 d.4. 0113-01 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.37	m ²	84,40	
				RAZEM	84,40
39	KNR 0-11 d.4. 0317-03 2	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		84,4 45	m ²	84,40	
				RAZEM	84,40
40	KNR 4-01 d.4. 0108-06 2	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.36	m ³	17,72	
				RAZEM	17,72
41	KNR 2-01 d.4. 0217-02 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - 80 %	m ³		
		84,40*0,3*0,3*0,8	m ³	6,08	
				RAZEM	6,08
42	KNR 2-01 d.4. 0310-02 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 20%	m ³		
		84,40*0,3*0,3*0,2	m ³	1,52	
				RAZEM	1,52
43	KNR 2-31 d.4. 0402-03 2	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		0,3*0,3*84,40	m ³	7,60	
				RAZEM	7,60
44	KNR 2-31 d.4. 0407-04 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		84,40	m	84,40	
				RAZEM	84,40
45	KNR 2-21 d.4. 0218-01 2	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 2-21 d.4. 0401-05 2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
47	d.4. wycena indywidualna 2	Zakup i montaż ławki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Miejsce na ognisko			
48	d.5 wycena indywidualna 2	Zakup i montaż ławki	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
49	d.5 kalk. własna 2	Wykonanie kregu ogniskowego z kamieni polnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	45223500-1	Schody			
50	KNR-W 2- d.6 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 2 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 7,35*2*0,6+4,24*0,3*0,9	m ³		
			m ³	9,96	
				RAZEM	9,96
51	KNR-W 2- d.6 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 2*0,45*7,35	m ³		
			m ³	6,62	
				RAZEM	6,62
52	KNR 2-02 d.6 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0,64	m ³		
			m ³	0,64	
				RAZEM	0,64
53	KNR 2-02 d.6 0207-04	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m 7,26*2	m ²		
			m ²	14,52	
				RAZEM	14,52
54	KNR 2-02 d.6 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian Krotność = 17 poz.53	m ²		
			m ²	14,52	
				RAZEM	14,52
55	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,93	t		
			t	0,93	
				RAZEM	0,93
56	KNR 2-02 d.6 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0,082	t		
			t	0,082	
				RAZEM	0,08
57	KNR 2-31 d.6 1101-01	Podbudowa pod stopnie z kostki 18*2+0,83*2	m ²		
			m ²	37,66	
				RAZEM	37,66
58	KNR 2-6 d.6 0502-01	Stopnie schodowe z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 37,66	m ²		
			m ²	37,66	
				RAZEM	37,66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 2-31 d.6 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
60	KNR 2-02 d.6 1207-01	Balustrady schodowe ze stali	m		
		7,5*2	m	15,00	
				RAZEM	15,00
7	45111291-4	Tereny zielone			
61	kalk. własna	Wyzieranie kamieni z placu zabaw i siłowni	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
62	KNR 2-01 d.7 0510-01 analogia	Nawiezienie humusu gr. warstwy 5 cm	m ²		
		230	m ²	230,00	
				RAZEM	230,00
63	KNR 2-01 d.7 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		poz.62	m ²	230,00	
				RAZEM	230,00
64	KNR 2-21 d.7 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		poz.62	m ²	230,00	
				RAZEM	230,00
65	KNR 5-12 d.7 0101-02 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	45212200-8	Boisko wielofunkcyjne			
8.1		Roboty ziemne			
66	KNR 2-01 d.8. 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		1	m ³	257,40	
		5,85*44	m ³	257,40	
				RAZEM	257,40
67	KNR 2-01 d.8. 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		1	m ³	257,40	
		poz.66	m ³	257,40	
				RAZEM	257,40
68	KNR 2-01 d.8. 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatk za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
		1	m ³	257,40	
		poz.67	m ³	257,40	
				RAZEM	257,40
69	KNR 1 d.8. 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha		
		1	ha	1,06	
		44*24/1000	ha	1,06	
				RAZEM	1,06
70	KNR 2-31 d.8. 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		1	m ²	844,80	
		44*24*0,8	m ²	844,80	
				RAZEM	844,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-2-31 d.8. 0101-02 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok - 80 %-całości Krotność = 4 44*24*0,2	m ² m ²	 211,20	 211,20
				RAZEM	211,20
72	KNR-2-31 d.8. 0101-05 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm - 20% całości 44*24*0,2	m ² m ²	 211,20	 211,20
				RAZEM	211,20
73	KNR-2-31 d.8. 0101-06 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20 %całości 44*24*0,2	m ² m ²	 211,20	 211,20
				RAZEM	211,20
74	KSNR-6 d.8. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 80 %-całości 44*24*0,8	m ² m ²	 844,80	 844,80
				RAZEM	844,80
75	KSNR-6 d.8. 0103-01 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 20 % całości 44*24*0,2	m ² m ²	 211,20	 211,20
				RAZEM	211,20
76	KNKRB-6 d.8. 0102-03 1	Warstwa odsączająca rozścielana mechanicznie i zagęszczana mechanicznie - nawiezienie brakującego gruntu 35,6	m ³ m ³	 35,60	 35,60
				RAZEM	35,60
77	KNR-W-2 d.8. 01 0310-02 1	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m (44*2+24*2)*0,3*0,4	m ³ m ³	 16,32	 16,32
				RAZEM	16,32
78	KNR-W-2 d.8. 01 0308-10 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 60	dół dół	 60,00	 60,00
				RAZEM	60,00
79	KNR-W-2 d.8. 01 0304-02 1	Odwóz gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.III) poz.77+poz.78*0,8*0,4	m ³ m ³	 35,52	 35,52
				RAZEM	35,52
80	KNR-W-2 d.8. 01 0304-06 1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) poz.77+poz.78*0,8*0,4	m ³ m ³	 35,52	 35,52
				RAZEM	35,52
81	KNR-2-01 d.8. 0235-05 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 254	m ³ m ³	 254,00	 254,00
				RAZEM	254,00
82	KNR-2-01 d.8. 0506-07 1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 4,3*68+5,5*40	m ² m ²	 512,40	 512,40
				RAZEM	512,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR 2-01 d.8. 0510-03 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		poz.82	m ²	512,40	
				RAZEM	512,40
82		Nawierzchnia			
84	KNR 2-31 d.8. 0105-03 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		44*24	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
85	KNR 2-31 d.8. 0105-04 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7			
		poz.84	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
86	KNR AT- d.8. 04 0101-01 2	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer 5,0 m	m ²		
		poz.84	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
87	KNR 2-31 d.8. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.84	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
88	KNR 2-31 d.8. 0114-06 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		poz.84	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
89	KNR 2-31 d.8. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.84	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
90	KNR 2-31 d.8. 0114-08 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KSNR 6 d.8. 0112-05 2 analogia	Warstwa szczepna gr. ok. 30 mm	m ²		
		44*24	m ²	1056,00	
				RAZEM	1056,00
92	kalkulacja d.8. własna 2	Nawierzchnia boiska sztuczna nawierzchnia poliuretanowa kolor ceglasty	m		
		poz.84	m	1056,00	
				RAZEM	1056,00
93	KNR 2-31 d.8. 0402-03 2	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		poz.77	m ³	16,32	
				RAZEM	16,32
94	KSNR 6 d.8. 0404-03 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		44*2+24*2	m	136,00	
				RAZEM	136,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	d.8. kalk. włas- 2 na	Zakup i montaż bramek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
96	d.8. kalk. włas- 2 na	Zakup i montaż koszy do koszykówki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
97	d.8. kalk. włas- 2 na	Zakup i montaż siatki ze słupkami do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
98	d.8. kalk. włas- 2 na	Malowanie linii	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.3		Ogrodzenie boiska			
99	KNR-W 2- d.8. 02 0203-01 3	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		poz. 78*0,8*0,4*0,4	m ³	7,68	
				RAZEM	7,68
100	KNR-W 2- d.8. 02 1803-02 3	Ogrodzenie z siatki wys. 4,0 m na słupkach stalowych 80mm z rur o rozstawie 2.0 m obsadzonych w stopach betonowych - piłkochwyty	m		
		44+24+24+1,5+2,5	m	96,00	
				RAZEM	96,00
101	KNR-W 2- d.8. 02 1802-02 3	Ogrodzenie z paneli stalowych (zgrzewane) wysokości 2,0 m w ramach na słupkach stalowych z rur fi 80 mm o rozstawie 2 - 2,5 m obsadzonych w gniazdach	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
102	KNR-W 2- d.8. 02 1808-10 3	Wrota z elementów zgrzewanych - jak ogrodzenie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.4		Płyty Yomb			
103	KNR 2-25 d.8. 0407-02 4	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
		145	m ²	145,00	
				RAZEM	145,00
104	KNR 2-25 d.8. 0407-04 4	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - budowa	m ²		
		145	m ²	145,00	
				RAZEM	145,00

