


Istn. ogrodzenie

H-H
1:20



BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSZTEGA
30-605 Kraków, ul. Fredy 4f/14

PROJEKTANT: DROGI	IMI I NAZWISKO mgr inż. Piotr FROSZTEGA	NR UPB. POK/0057/POOD/16	POCZT.

TEMAT :
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W
ŁĄZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - ŚMIEDZYNA
NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄZISKA GMINA
STASZÓW.

INWESTOR:
INWESTOR:
Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

BRANŻA: DROGI	TYTUŁ: STADIUM P8	DATA / DATA 01.2018
NAZWA KRYJUNKI: DRAWING NAME:	SKALA: SCALE: 1:20	NR PROJEKTU: PROJECT NO:

PRZEMIAN H-H

DB-09

N1	Nawierzchnia jezdni drogi	N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
3 cm	warstwa ścierna - AC S11 PMB 45	20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50		
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa	20 cm	SUMA
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa		
42 cm	SUMA		
N3	Nawierzchnia terenu zielonego	N4	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych
10 cm	ziemia urodzajna pod obsiew trawą	20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
		20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
10 cm	SUMA	40 cm	SUMA