


M-M  
1:20



N1		Nawierzchnia jezdni drogi
3 cm		warstwa ścierna - AC S11 PMB 45
4 cm		warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm		podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E22160MPa
20 cm		podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E22100MPa
42 cm		SUMA

N2		Konstrukcja nawierzchni pobocza
20 cm		warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm		SUMA

N3		Nawierzchnia terenu zielonego
10 cm		ziemia urodzajna pod obsiew trawą
10 cm		SUMA

BIURO PROJEKTOWE :  
**FDELITA** PIOTR FROSZTĘGA  
30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14

PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	NR UPB:	PROJEKT:
DROGI			

TEMAT :  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ  
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W  
ŁAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA  
DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - SMERDYNA  
NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA  
STASZÓW.

INWESTOR:  
Gmina Staszów  
ul. Opatowska 31  
28-200 Staszów

BRANŻA:	DROGI	STADIUM:	P8	DATA / DATA:	01.2018
NAZWA STADIUM:		SKALA:		NR PROJEKTU:	
DRAWING NAME:		SCALE:	1:20	PROJECT NO:	
PRZECIÓJ M-M				NUMER RYSUNKU:	DB-14
				DRAWING NO:	