


B-B

1:20

222,73m n.p.m.




N1 Nawierzchnia jezdni drogi

3 cm	warstwa ścierna - AC S11 PMB 45
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa
42 cm	SUMA

SZCZEGÓŁ "A"
POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ

SKALA 1:10

- Taśma bitumiczna do spoin 40x10mm
- połączenie boczne projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą
- Geosiatka wzmacniająca do pośrednich warstw asfaltowych
- Warstwa filtracyjno-separacyjna z geowłókniny
- Konstrukcja istniejącej nawierzchni
- Nawierzchnia jezdni drogi
- Nawierzchnia jezdni drogi istniejącej
- ☒ 1
- ☒ 2
- ☒ 3
- ☒ 4
- ☒ N1
- ☒ N5



BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA PIOTR FROSTYGA
30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14

PROJEKTANT: DROGI	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Piotr Frostyga	NR UPR.	PODPIS:
		POK0057/PO00/16	

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W
ŁAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - SMERDYNA
NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA
STASZÓW.

INWESTOR:

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

BRANŻA:
DROGI

FAZA:
STAGE: PB

DATA / DATE:
01.2018

NAZWA RYSUNKU:
DRAWMING NAME:

PRZEMÓJ B-B

SKALA:
SCALE: 1:20

NR PROJEKTU:
PROJECT NO:

PRZEMÓJ B-B

NUMER RYSUNKU:
DRAWING NO:

DB-03