


PRZEKRÓJ

1:20



N1	Nawierzchnia jezdni drogi
3 cm	warstwa ścierna - AC S11 PMB 45
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa
42 cm	SUMA

N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	SUMA

STWIERDZAM
2018-03-29
mgr inż. Piotr Frosztęga
Upoważnienie do projektowania i budowania
w specjalności inżynierii drogowej
Upr. Nr PDK/0057/P000/16

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSZTEGA
30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENĘTRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524,
193, 199 W ŁAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730
ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
078571 ZIMNOWODA - SMERDYNIA NA DZIAŁKACH
NR 477 ORAZ 481 W MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA
GMINA STASZÓW.

INWESTOR:
Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENĘTRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524,
193, 199 W ŁAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730
ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
078571 ZIMNOWODA - SMERDYNIA NA DZIAŁKACH
NR 477 ORAZ 481 W MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA
GMINA STASZÓW.