


J-J
1:20



N1	Nawierzchnia jezdni drogi	N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
3 cm	warstwa ścierna - AC S11 PMB 45	20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50		
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E22160MPa	20 cm	SUMA
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E22100MPa		
42 cm	SUMA		
N3	Nawierzchnia terenu zielonego		
10 cm	ziemia urodzajna pod obsiew trawą		
10 cm	SUMA		

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSTĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14

PROJEKTANT: DROGI	IMI I NAZWISKO mgr inż. Piotr FROSTĘGA	NR UPR. POD/0057/POD/16	PODPIS:

TEMAT :
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W
ŁĄZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - SMERDYNA
NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄZISKA GMINA
STASZÓW.

INWESTOR: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów	DATA / DATE: 01.2018
BRANŻA: DROGI	FAZA: STADIUM PB
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	NR PROJEKTU: PROJECT NO.:

DB-11