

N1	Nawierzchnia jezdni drogi
3 cm	warstwa ścieralna - AC S11 PMB 45
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa
42 cm	SUMA

N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	SUMA

N3	Nawierzchnia terenu zielonego
10 cm	ziemia urodzajna pod obsiew trawą
10 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANT: DROGI	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ (NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W ŁAZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - SMERDYNIA NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA STASZÓW.

INWESTOR:
Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

BRANŻA: DROGI	FAZA: PB	DATA: 01.2018
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ O-O	SKALA: 1:20	NR PROJEKTU:
	NUMER RYSUNKU: DB-16	