

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie					
1	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0114-02	0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z ciekiem przykrawężnikowym kostka +stalowe-polimero-beton należy odzyskać)	m		
d.2	0813-03	520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki odwóz na odl. do 1 km teren bazy PKS w Staszowie)	m ²		
d.2	0807-01	1103,90	m ²	1103,900	
				RAZEM	1103,900
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.2	0812-03	288*2*0,15*0,15	m ³	12,960	
				RAZEM	12,960
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja(baza PKS w Staszowie)	m ²		
d.2	0102-02/03	1782	m ²	1782,000	
				RAZEM	1782,000
3	45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli			
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4	45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego			
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	542	m	542,000	
				RAZEM	542,000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.4	0401-01	542	m	542,000	
				RAZEM	542,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.4	0403-07	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	542*0,15*0,15	m ³	12,195	
				RAZEM	12,195
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.4	0402-05	18*0,15*0,15	m ³	0,405	
				RAZEM	0,405
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-05	520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
5	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5	0311-01	1782,60	m ²	1782,600	
				RAZEM	1782,600
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5	0311-05	1782,60	m ²	1782,600	
				RAZEM	1782,600
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu kolor szary-grafitowy)	m ²		
d.5	0511-03	111	m ²	111,000	
				RAZEM	111,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(czerwono-szara)	m ²		
		1103,90	m ²	1103,900	
				RAZEM	1103,900
6 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych					
18	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ciek przykrawężnikowy)	m ²		
		110,40	m ²	110,400	
				RAZEM	110,400
7 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych					
19	KNR 2-31 d.7 0701-04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m	m		
		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
8 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego					
20	KNR 4-03 d.8 1133-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych asymetrycznych nakręcanych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR-W 2-25 d.8 0630-01	Montaż wysięgników i opraw oświetlenia zewnętrznego pod przewodami w istniejącej linii niskiego napięcia w oprawie świetlówkowej	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNR-W 5-10 d.8 1011-03	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą świetlówkową (2 rury)	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
9 45442100-8 Roboty malarskie					
23	KNR 2-31 d.9 1301-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową(przejścia dla pieszych)	m ²		
		27,50	m ²	27,500	
				RAZEM	27,500
24	KNR 2-31 d.9 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
25	KNR 2-31 d.9 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
10 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe					
26	TZKNC N-K/ d.10 I t.17-c.04	Dokumentacja - inwentaryzacja	m ²		
		1728	m ²	1728,000	
				RAZEM	1728,000