

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania			
1	KNR-W 2-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	01 0114-02	nawierzchnie placów postojowych	ha	0,200	
		0,20		RAZEM	0,200
2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na pod-	m		
d.2	0817-05	sypce cementowo-piaskowej (z odwozem, odzyskiem, utylizacją do 5 km	m	630,000	
		Baza PKS Staszów)		RAZEM	630,000
		630			
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod korytami z betonu	m ³		
d.2	0812-03		m ³	47,250	
		47,25		RAZEM	47,250
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z	m ²		
d.2	0102-02/03	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - interpolacja (baza PKS w	m ²	1965,000	
		Staszowie)		RAZEM	1965,000
		1965			
3	45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli			
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03		szt.	9,000	
		9		RAZEM	9,000
4	45233320-8	Fundamentowanie dróg			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.4	0114-07	czeniu do 8 cm- analogia wartwa wyrównawcza 0-63 mm	m ²	1986,000	
		1986		RAZEM	1986,000
8	KNR 2-31	Rowki pod odwodnienie liniowe typ mulda o szer 30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.4	0401-01		m	630,000	
		630		RAZEM	630,000
5	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.5	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2010,000	
		2010		RAZEM	2010,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.5	0311-05	warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2010,000	
		2010		RAZEM	2010,000
6	45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych			
11	KNR 9-26	Odwodnienie liniowe- analogia z betonu na podsypce cementowo piasko-	m		
d.6	0114-03	wej o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciąże-	m	630,000	
		nia C250		RAZEM	630,000
		630			
7	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.7	0702-01		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.7	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 : znak (A7), Tab-	szt.	2,000	
		lica pamiątkowa.		RAZEM	2,000
		2			
14	TZKNC N-K/	Dokumentacja - inwentaryzacja	m ²		
d.7	1 t.17-c.04		m ²	2010,000	
		2010		RAZEM	2010,000