



STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów



PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- PANELE/TERAKOTA 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA
- ZBROJONA SIATKA Z PRĘTÓW
Ø 4mm CO 10cm
- FOLIA PCV
- STYROPIAN PS-E FS 20 20cm
- FOLIA PCV
- WYLEWKA BETONOWA B15 10cm
- ZAGĘSZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU)

ST1 STROP

- FOLIA PCV
- STYROPIAN 20cm
- STROP ŻELBETOWY 15cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- ŚCIANA BETONOWA
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA "DYSPERBIT"
- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
- STYROFOAM PERIMATE 7cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA - MEMBRANA

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- PUSTAK CERAMICZNY
- STYROPIAN 15cm
- TYNK STRUKTURALNY

KD1 KONSTR. DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY
- KONTRŁATY
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW

Jednostka Projektowa: USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Leszek Zaremba ul. Piłsudskiego 20 28-200 Staszów		Treść rysunku: PRZEKROJE PIONOWE	
Inwestor: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów		Branża: ARCHITEKTURA	
ROZBUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO STADNIOWU PRZY UL. KOSZAROWEJ W STASZOWIE		Zakres: PROJEKT BUDOWLANY	Objekt: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
		Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012	Sprawdzający: mgr inż. arch. Jan Krawczyk 108/75
Lokalizacja inwestycji: Staszów, gm. Staszów część działki nr ewid. 4059/8 obręb 0001 Staszów jednostka ew. 261207_4 Staszów		Format/Skala: A3/1:100 Data: 11.2017	Rysunek Nr: Ar-05 Rew: A